



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

от 25.10.2023

№ 12/2023-47

г. Краснодар

**Об утверждении инвестиционной программы
МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения на территории
Небугского сельского поселения на период 2024 – 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2024 – 2026 годы в соответствии с приложением.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Руководитель

С.Н. Милованов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края

от 25.10.2023 № 12/2023-117

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» по развитию
централизованных систем водоснабжения и водоотведения Небугского
сельского поселения на период 2024 – 2026 годы**

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Жилищно-коммунальное хозяйство Небугского сельского поселения» (сокращенное наименование: МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения»).

Местонахождение регулируемой организации: Центральная ул. 7, с. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край, 352831.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: директор Штраус Владимир Николаевич, телефон (86167) 98-3-53.

Период реализации инвестиционной программы: 2024-2026 годы.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Небугского сельского поселения Туапсинского района, исполняющая обязанности главы – Балантаева Елена Михайловна.

Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Газовиков ул., 6, с. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край, 352831.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения			
Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы		
	2024	2025	2026
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,49	1,49	1,49
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,83	0,83	0,83
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,49	1,49	1,49
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	26,22	26,22	26,22
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м³*	1,41	1,41	1,41
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения			
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	35,42	35,42	35,42
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	4,74	4,74	4,74
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м³*	0,8665	0,8665	0,8665
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды; очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.			

Основанием для разработки инвестиционной программы (далее – ИП) МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» является техническое задание на разработку ИП, утвержденное постановлением администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района от 04.10.2023 № 316, схемы водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения Туапсинского района, утвержденные постановлением администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района от 18.08.2023 № 197.

ИП сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения Туапсинского района согласно

требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий ИП по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения приведен в таблице 3 и сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения. Перечень подключаемых объектов в период реализации ИП представлен в таблицах 1, 2.

Условные обозначения ИП: КН – кадастровый номер, ЗУ – земельный участок с видом разрешенного строительства, КНС – канализационная насосная станция, ГКНС – главная канализационная станция, ВНС – водонапорная станция, ВК – водопроводный колодец, СМУ – строительно-монтажное управление, КК – канализационный колодец, МКД – многоквартирный дом, ТУ – технические условия.

1. Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоснабжения

Таблица 1

№ п/п	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии))	Подключаемая нагрузка, м ³ /сут	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя
1	2	3	4
2024-2026			
1	с. Небуг, ул. Совхозная, 7Б КН 23:33:0906002:354 ТУ от 25.10.2022 № 1232	1	Реконструкция водовода от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг
2	с. Агой, ул. Радужная, КН 23:33:0907001:113 ТУ от 20.09.2022 № 1071	1	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой
3	с. Агой, ул. Центральная, КН 23:33:0110001:706 ТУ от 12.09.22 № 1061	6,9	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой
4	с. Агой, ул. Центральная, 56, КН 23:33:0907001:191, ТУ от 31.08.2022 № 959	26,027	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой

5	с. Небуг, КН 23:33:0109001:874 ТУ от 23.08.2022 № 886	38,65	Реконструкция водовода от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг
6	с. Небуг, ул. Набережная, уч. 6 КН 23:33:0906001:280	1	Реконструкция водовода от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг
7	с. Агой, ул. Озерная, в районе д.5, КН 23:33:0907001:4550, ТУ от 26.04.2022 № 526	1	Реконструкция водопроводных сетей от ВНС-2 до Культурно-спортивного комплекса (КСК) пос. Тюменский
8	с. Небуг, ул. Центральная, 70В, КН 23:33:0906001:1341 ТУ от 01.10.2021 № 1370	1	Реконструкция водовода от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг
9	с. Небуг, ул. Приморская, № 8а, КН 23:33:019001:103, ТУ от 12.01.2021 № 11	5	Реконструкция водопроводных сетей в районе МКД № 7 и амбулатории пос. Тюменский
10	с. Агой, ул. Радужная, 2А, КН 23:33:0907001:4110 ТУ от 15.09.2021 № 1227	1	Реконструкция участка водовода от ВНС-2 пос. Тюменский до санатория «Нефтяник Сибири» от ВК в районе земельного участка КН 23:33:0108003:841 до федеральной авто-трассы
11	с. Агой, ул. Магнолий, уч. 10, КН 23:33:0907001:463, ТУ от 12.04.2021 № 246	1	Реконструкция участка водовода от ВНС-2 пос. Тюменский до санатория «Нефтяник Сибири» от ВК в районе земельного участка КН 23:33:0108003:841 до федеральной авто-трассы
12	с. Агой, квартал жилой застройки «Рассвет», 51, КН 23:33:0907002:180, ТУ от 18.05.2021 № 516	1	Строительство водовода от района земельного участка КН 23:33:0108003:48 до ГКНС пос. Тюменский
13	ЗУ с КН 23:33:0907003:58 с. Агой, ТУ от 20.09.2023 № 231	1	Строительство водовода от района земельного участка КН 23:33:0108003:48 до ГКНС пос. Тюменский
14	ЗУ с КН 23:33:0109001:1102 с. Небуг, ТУ от 05.09.2023 № 229	1,5	Реконструкция водовода от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг
15	ЗУ с КН 23:33:0907001:3482 с. Агой, ул. Горная б/н, ТУ от 30.08.2023 № 227	34,73	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой
16	ЗУ с КН 23:33:0110001:110 с. Агой, справа от автодороги «Джубга-Сочи», в районе автобусной остановки «Аэропорт», ТУ № 208 от 21.07.2023	4,76	Реконструкция участка водовода от ВНС-2 пос. Тюменский до санатория «Нефтяник Сибири» от ВК в районе земельного участка КН 23:33:0108003:841 до федеральной авто-трассы
17	ЗУ с КН 23:33:0110001:695, 23:33:0110001:828, 23:33:0110001:778 с. Агой, организация муниципального пляжа, ТУ от 03.07.2023 № 195	25	Реконструкция водопроводных сетей от ВНС-2 до Культурно-спортивного комплекса (КСК) пос. Тюменский
18	ЗУ с КН 23:33:0109001:78 с. Небуг, ТУ от 15.05.2023 № 174	90,8	Реконструкция водопроводных сетей с выносом колодца с участка 23:33:0906002:2158 СМУ-4 с. Небуг
19	ЗУ с КН 23:33:0109001:190 с. Небуг, ТУ от 15.05.2023 № 173	59,1	Реконструкция водопроводных сетей с выносом колодца с участка 23:33:0906002:2158 СМУ-4 с. Небуг
20	ЗУ с КН 23:33:0109001:1568 с. Небуг, ул. Новороссийское шоссе в районе дома № 5Б, гостевой дом, ТУ от 06.03.2023 № 117	2,76	Реконструкция водопроводных сетей в районе МКД №7 и амбулатории пос. Тюменский
ВСЕГО		304,227	

Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоотведения

Таблица 2

№ п/п	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии))	Подключаемая нагрузка, м³/сут	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя
1	2	3	4
2024-2026			
1	с. Небуг, КН 23:33:0109001:863, ТУ от 26.08.2022 № 918	43,32	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг
2	с. Небуг, КН 23:33:0109001:874 ТУ от 23.08.2022 № 886	38,65	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг
3	с. Небуг, ул. Приморская, № 8а, КН 23:33:019001:103, ТУ от 12.01.2021 № 11	5	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-46 до КК-47 в районе проезда к жилому дому № 3 и дороге к ул. Солнечная пос. Тюменский
4	ЗУ с КН 23:33:0906001:2196 с. Небуг ОК «Ямал» ОАО «Запсибгазпром», ТУ от 27.09.2023 № 232	103,53	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до района участка № 10 КЖЗ «Прибой» пос. Тюменский
5	ЗУ с КН 23:33:0109001:1102 с. Небуг, ТУ от 05.09.2023 № 229	1,5	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до района участка № 10 КЖЗ «Прибой» пос. Тюменский
6	ЗУ с КН 23:33:0907001:3482 с. Агой, ул. Горная б/н, ТУ от 30.08.2023 № 227	34,73	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг
7	ЗУ с КН 23:33:0110001:110 с. Агой, справа от автодороги «Джубга-Сочи», в районе автобусной остановки «Аэропорт», ТУ от 21.07.2023 № 208	4,76	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-46 до КК-47 в районе проезда к жилому дому № 3 и дороге к ул. Солнечная пос. Тюменский
8	ЗУ с КН 23:33:0907004:325 с. Агой, ул. Тепличная № 4, ТУ от 06.07.2023 № 205 ЖК «На волнах мечты»	107,952	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-74 до КК-83 в районе разворотного круга автотранспорта в пос. Тюменский
9	ЗУ с КН 23:33:0110001:695, 23:33:0110001:828, 23:33:0110001:778 с. Агой, организация муниципального пляжа, ТУ от 03.07.2023 № 195	25	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг
10	ЗУ с КН 23:33:0109001:190 с. Небуг, ТУ от 15.05.2023 № 173	55,5	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг
11	ЗУ с КН 23:33:0109001:1568 с. Небуг, ул. Новороссийское шоссе в районе дома № 5Б, гостевой дом, ТУ от 06.03.2023 № 117	2,76	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-74 до КК-83 в районе разворотного круга автотранспорта в пос. Тюменский
ВСЕГО		422,702	

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	График реализации мероприятий в натуральных величинах		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения								
1	Строительство водовода от района земельного участка КН 23:33:0108003:48 до ГКНС пос. Тюменский	Протяженность	м	-	2	2,00	0,00	0,00
		Диаметр	мм	-	63	63,00	0,00	0,00
		Материал		-	ПЭ100SDR17			
		Протяженность	м	-	100	100,00	0,00	0,00
		Диаметр	мм	-	110	110,00	0,00	0,00
		Материал		-	ПЭ100SDR17			
		Протяженность	м	-	303	303,00	0,00	0,00
		Диаметр	мм	-	160	160,00	0,00	0,00
		Материал		-	ПЭ100SDR17			
		Протяженность	м	-	15	15,00	0,00	0,00
		Диаметр	мм	-	20	20,00	0,00	0,00
		Материал		-	ПЭ63SDR11			
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	Не планируется							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения								
2	Реконструкция участка водовода от ВНС-2 пос. Тюменский до санатория «Нефтяник Сибири» от ВК в районе земельного участка КН 23:33:0108003:841 до федеральной автотрассы	Протяженность	м	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		Диаметр	мм	159,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		Материал		Сталь	ПЭ100SDR11			

3	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой	Протяженность	м	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		Диаметр	мм	108,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		Материал		Сталь	ПЭ100SDR17			
4	Реконструкция водопроводных сетей с выносом колодца с участка 23:33:0906002:2158 СМУ-4 с. Небуг	Протяженность	м	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		Диаметр	мм	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		Материал		ПЭ100SDR17	ПЭ100SDR17			
5	Реконструкция водопроводных сетей в районе МКД № 7 и амбулатории пос. Тюменский	Протяженность	м	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00
		Диаметр	мм	159,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		Материал		Сталь	ПЭ100SDR11			
6	Реконструкция водовода от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг	Протяженность	м	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
		Диаметр	мм	219,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		Материал		Сталь	Сталь			
7	Реконструкция водопроводных сетей от ВНС-2 до Культурно-спортивного комплекса (КСК) пос. Тюменский	Протяженность	м	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00
		Диаметр	мм	159,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		Материал		Сталь	ПЭ100SDR11			
		Протяженность	м	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
		Диаметр	мм	57,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		Материал		Сталь	ПЭ100SDR11			
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	Не планируется							
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения								
	Не планируется							
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	Не планируется							
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения								
	Не планируется							

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)								
	Не планируется							
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий								
	Не планируется							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения								
	Не планируется							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	Не планируется							
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций								
	Не планируется							
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями								
	Не планируется							
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов								
	Не планируется							

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 4

№ п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	График реализации мероприятий в натуральных величинах		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1.1. Строительство новых сетей водоотведения								
	Не планируется							
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
	Не планируется							

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения								
1	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг	Протяженность	м	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
		Диаметр	мм	325,00	315,00	315,00	0,00	0,00
		Материал		Сталь	ПЭ100SDR11			
2	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-74 до КК-83 в районе разворотного круга автотранспорта в пос. Тюменский	Протяженность	м	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00
		Диаметр	мм	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Материал		Сталь	Корсис SN8			
		Протяженность	м	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		Диаметр	мм	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Материал		Сталь	Корсис SN8			
3	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-46 до КК-47 в районе проезда к жилому дому № 3 и дороге к ул. Солнечная пос. Тюменский	Протяженность	м	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
		Диаметр	мм	150,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Материал		Керамика	Корсис SN16			
4	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до района участка № 10 КЖЗ «Прибой» пос. Тюменский	Протяженность	м	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00
		Диаметр	мм	425,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		Материал		Сталь	ПЭ100SDR11			
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения								
	Не планируется							
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	Не планируется							
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения износа существующих объектов								
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения								
	Не планируется							
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
	Не планируется							
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий								
	Не планируется							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения								
	Не планируется							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
	Не планируется							

Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций							
	Не планируется						
Группа 7. Мероприятия по приведению качества сточных вод в соответствие с установленными требованиями							
	Не планируется						
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов							
	Не планируется						

3. Описание мероприятий и обоснование необходимости их выполнения

Таблица 5

№ п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)
1	2	3	4
Водоснабжение			
1	Реконструкция участка водовода от ВНС-2 пос. Тюменский до санатория «Нефтяник Сибири» от ВК в районе земельного участка КН 23:33:0108003:841 до федеральной автотрассы	Реконструкция участка водовода от ВНС-2 пос. Тюменский до санатория «Нефтяник Сибири» от ВК в районе земельного участка КН 23:33:0108003:841 до федеральной автотрассы с заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 диаметром 160 мм, протяженностью 150 м	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 11, пункт 1, подключение новых абонентов
2	Строительство водовода от района земельного участка КН 23:33:0108003:48 до ГКНС пос. Тюменский	Строительство водовода из полиэтиленовых труб от района земельного участка КН 23:33:0108003:48 до ГКНС пос. Тюменский: ПЭ100 SDR17 – протяженностью 2 м, диаметром 63 мм; ПЭ100 SDR17 – протяженностью 100 м, диаметром 110 мм; ПЭ100 SDR17 – протяженностью 303 м, диаметром 160 мм; ПЭ63 SDR11 – протяженностью 15 м, диаметром 20 мм	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 11, пункт 2, подключение новых абонентов
3	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой заменой стальных труб диаметром 108 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 диаметром 110 мм, протяженностью 90 м	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 11, пункт 3, подключение новых абонентов
4	Реконструкция водопроводных сетей с выносом колодца с участка 23:33:0906002:2158 СМУ-4 с. Небуг	Реконструкция водопроводных сетей с выносом колодца с участка 23:33:0906002:2158 СМУ-4 с. Небуг заменой полиэтиленовых труб диаметром 63 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 диаметром 63 мм, протяженностью 60 м	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 11, пункт 4, подключение новых абонентов
5	Реконструкция водопроводных сетей в районе МКД №7 и амбулатории пос. Тюменский	Реконструкция водопроводных сетей в районе МКД №7 и амбулатории пос. Тюменский заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 диаметром 160 мм, протяженностью 211 м	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 11, пункт 5, подключение новых абонентов
6	Реконструкция водовода от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг	Реконструкция водовода из стали от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг диаметром 219 мм на трубы диаметром 200 мм, протяженностью 211 м	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 11, пункт 6, подключение новых абонентов
7	Реконструкция водопроводных сетей от ВНС-2 до Культурно-спортивного комплекса (КСК) пос. Тюменский	Реконструкция водопроводных сетей от ВНС-2 до Культурно-спортивного комплекса (КСК) пос. Тюменский с заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 протяженностью 522 м, диаметром 160 мм и стальных труб диаметром 57 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 протяженностью 6 м, диаметром 50 мм	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 11, пункт 7, подключение новых абонентов
Водоотведение			

8	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории зем. участка № 27А ул. Приморская с. Небуг с заменой стальных труб диаметром 325 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 диаметром 315 мм, протяженностью 170 м	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 24, пункт 1, подключение новых абонентов
9	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-74 до КК-83 в районе разворотного круга автотранспорта в пос. Тюменский	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-74 до КК-83 в районе разворотного круга автотранспорта в пос. Тюменский, с заменой стальных труб диаметром 300 мм на полиэтиленовые (Корсис SN8), того же диаметра, протяженностью 57 м и стальных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые (Корсис SN8), того же диаметра, протяженностью 36 м	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 24, пункт 2, подключение новых абонентов
10	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-46 до КК-47 в районе проезда к жилому дому № 3 и дороге к ул. Солнечная пос. Тюменский	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-46 до КК-47 в районе проезда к жилому дому № 3 и дороге к ул. Солнечная пос. Тюменский с заменой труб из керамики диаметром 150 мм на полиэтиленовые Корсис SN16 диаметром 200 мм, протяженностью 38 м	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 24, пункт 3, подключение новых абонентов
11	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до района участка № 10 КЖЗ «Прибой» пос. Тюменский	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до района участка № 10 КЖЗ «Прибой» пос. Тюменский с заменой стальных труб диаметром 425 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 диаметром 400 мм, протяженностью 282 м	Схема водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, таблица 24, пункт 4, подключение новых абонентов

4. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения		
		2022	2024	2025	2026
1	Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %				
1.1	водопроводные сети	72,84	71,61	70,48	69,30
1.2	водозаборные сооружения	79,50	80,43	81,26	82,06
2	Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %				
2.1	водопроводные сети	72,84	74,61	76,44	78,32
2.2	водозаборные сооружения	79,50	80,43	81,26	82,06
3	Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы, %				
3.1	канализационные сети	78,80	77,34	76,02	75,00
3.2	канализационные станции	90,10	90,48	91,01	91,43
4	Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы, %				
4.1	канализационные сети	78,80	80,26	82,48	84,62
4	канализационные станции	90,10	90,48	91,01	91,43

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

Таблица 7

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
1	2	3	4	5	6
Перечень мероприятий по водоснабжению, связанных с подключением абонентов					
1	Реконструкция участка водовода от ВНС-2 пос. Тюменский до санатория «Нефтяник Сибири» от ВК в районе земельного участка КН 23:33:0108003:841 до федеральной автотрассы	Реконструкция участка водовода от ВНС-2 пос. Тюменский до санатория «Нефтяник Сибири» от ВК в районе земельного участка КН 23:33:0108003:841 до федеральной автотрассы с заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 диаметром 160 мм, протяженностью 150 м	2024	2024	4 квартал 2024
2	Строительство водовода от района земельного участка КН 23:33:0108003:48 до ГКНС пос. Тюменский	Строительство водовода из полиэтиленовых труб от района земельного участка КН 23:33:0108003:48 до ГКНС пос. Тюменский	2024	2024	
		ПЭ100 SDR17 протяженность 2 м; диаметр 63 мм	2024	2024	4 квартал 2024
		ПЭ100 SDR17 протяженность 100 м; диаметр 110 мм	2024	2024	4 квартал 2024
		ПЭ100 SDR17 протяженность 303 м; диаметр 160 мм	2024	2024	4 квартал 2024
		ПЭ63 SDR11 протяженность 15 м; диаметр 20 мм	2024	2024	4 квартал 2024
3	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой заменой стальных труб диаметром 108 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 диаметром 110 мм, протяженностью 90 м	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой заменой стальных труб диаметром 108 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 диаметром 110 мм, протяженностью 90 м	2025	2025	4 квартал 2025
4	Реконструкция водопроводных сетей с выносом колодца с участка 23:33:0906002:2158 СМУ-4 с. Небуг	Реконструкция водопроводных сетей с выносом колодца с участка 23:33:0906002:2158 СМУ-4 с. Небуг заменой полиэтиленовых труб диаметром 63 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 диаметром 63 мм, протяженностью 60 м	2025	2025	4 квартал 2025
5	Реконструкция водопроводных сетей в районе МКД №7 и амбулатории пос. Тюменский	Реконструкция водопроводных сетей в районе МКД №7 и амбулатории пос. Тюменский заменой стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 диаметром 160 мм, протяженностью 211 м	2025	2025	4 квартал 2025
6	Реконструкция водовода от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг	Реконструкция водовода из стали от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг диаметром 219 мм на трубы диаметром 200 мм, протяженностью 211 м	2026	2026	4 квартал 2026

7	Реконструкция водопроводных сетей от ВНС-2 до Культурно-спортивного комплекса (КСК) пос. Тюменский	Реконструкция водопроводных сетей от ВНС-2 до Культурно-спортивного комплекса (КСК) пос. Тюменский	2026	2026	
		Стальных труб диаметром 159 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 протяженность 522 м; диаметр 160 мм	2026	2026	4 квартал 2026
		Стальных труб диаметром 57 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 протяженность 6 м; диаметр 50 мм	2026	2026	4 квартал 2026
Перечень мероприятий по водоотведению, связанных с подключением абонентов					
5	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг с заменой стальных труб диаметром 325 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 диаметром 315 мм, протяженностью 170 м	2024	2024	4 квартал 2024
7	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-74 до КК-83 в районе разворотного круга автотранспорта в пос. Тюменский	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-74 до КК-83 в районе разворотного круга автотранспорта в пос. Тюменский	2025	2025	
		Стальных труб диаметром 300 мм на полиэтиленовые (Корсис SN8) протяженностью 57 м; диаметром 300 мм	2025	2025	4 квартал 2025
		Стальных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые (Корсис SN8) протяженностью 36 м; диаметром 200 мм	2025	2025	4 квартал 2025
6	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-46 до КК-47 в районе проезда к жилому дому № 3 и дороге к ул. Солнечная пос. Тюменский	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-46 до КК-47 в районе проезда к жилому дому № 3 и дороге к ул. Солнечная пос. Тюменский с заменой труб из керамики диаметром 150 мм на полиэтиленовые Корсис SN16 диаметром 200 мм, протяженностью 38 м	2026	2026	4 квартал 2025
7	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до района участка № 10 КЖЗ «Прибой» пос. Тюменский	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до района участка № 10 КЖЗ «Прибой» пос. Тюменский с заменой стальных труб диаметром 425 мм на полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 диаметром 400 мм, протяженностью 282 м	2026	2026	4 квартал 2026

6. Расчет финансовых потребностей МУП «ЖКХ Небугское сельское поселение» на реализацию инвестиционной программы в Небугском сельском поселении производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных расценках, с учетом индекса изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2023 года;

прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

В инвестиционной программе учтены все суммы без учета НДС.

Для перевода сметной стоимости, рассчитанной в ценах 2023 года, в уровень цен периода инвестирования, использовались индексы-дефляторы согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития Российской Федерации, на соответствующий период.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения производился в несколько этапов:

1 этап – расчет сметной стоимости мероприятий в ценах периода составления;

2 этап – перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.

Результаты первого этапа – расчет сметной стоимости представлены в таблице 8. Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы составит: по водоснабжению – 9234,71 тыс. руб., по водоотведению – 12932,96 тыс. руб.

Результаты второго этапа – перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлены в таблице 9.

С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы составит: по водоснабжению – 10259,57 тыс. руб., по водоотведению – 14425,73 тыс. руб.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах периода составления

Таблица 8

№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.		
			2024	2025	2026
Перечень мероприятий по водоснабжению, связанных с подключением абонентов					
1	Реконструкция участка водовода от ВНС-2 пос. Тюменский до санатория «Нефтяник Сибири» от ВК в районе земельного участка КН 23:33:0108003:841 до федеральной автотрассы	1207,98	1207,98		
2	Строительство водовода от района земельного участка КН 23:33:0108003:48 до ГКНС пос. Тюменский	1724,59	1724,59		
3	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой	511,83		511,83	
4	Реконструкция водопроводных сетей с выносом колодца с участка 23:33:0906002:2158 СМУ-4 с. Небуг	503,83		503,83	
5	Реконструкция водопроводных сетей в районе МКД №7 и амбулатории пос. Тюменский	1013,90		1013,90	
6	Реконструкция водовода от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг	1422,62			1422,62
7	Реконструкция водопроводных сетей от ВНС-2 до Культурно-спортивного комплекса (КСК) пос. Тюменский	2849,96			2849,96
8	Всего	9234,71	2932,57	2029,56	4272,58
Перечень мероприятий по водоотведению, связанных с подключением абонентов					
9	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг	3982,56	3 982,56		
10	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-74 до КК-83 в районе разворотного круга автотранспорта в пос. Тюменский	1527,44		1 527,44	
11	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-46 до КК-47 в районе проезда к жилому дому № 3 и дороге к ул. Солнечная пос. Тюменский	431,04		431,04	
12	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до района участка № 10 КЖЗ «Прибой» пос. Тюменский	6991,92			6 991,92
13	Всего	12932,96	3982,56	1958,48	6991,92
14	Итого по программе	22167,67	6915,13	3988,04	11264,50

Сметная стоимость инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

Таблица 9

№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.		
			2024	2025	2026
Перечень мероприятий по водоснабжению, связанных с подключением абонентов					
1	Реконструкция участка водовода от ВНС-2 пос. Тюменский до санатория «Нефтяник Сибири» от ВК в районе земельного участка КН 23:33:0108003:841 до федеральной автотрассы	1272,00	1272,00	0,00	0,00
2	Строительство водовода от района земельного участка КН 23:33:0108003:48 до ГКНС пос. Тюменский	1815,99	1815,99	0,00	0,00
3	Реконструкция водовода от района ТП-230 до рынка и СОШ-24 с. Агой	564,83	0,00	564,83	0,00
4	Реконструкция водопроводных сетей с выносом колодца с участка 23:33:0906002:2158 СМУ-4 с. Небуг	556,00	0,00	556,00	0,00
5	Реконструкция водопроводных сетей в районе МКД №7 и амбулатории пос. Тюменский	1118,88	0,00	1118,88	0,00
6	Реконструкция водовода от ВНС-2 до места врезки многоэтажной жилой застройки по ул. Спортивная, с. Небуг	1642,14	0,00	0,00	1642,14
7	Реконструкция водопроводных сетей от ВНС-2 до Культурно-спортивного комплекса (КСК) пос. Тюменский	3289,73	0,00	0,00	3289,73
8	Всего	10259,57	3088,00	2239,71	4931,87
Перечень мероприятий по водоотведению, связанных с подключением абонентов					
9	Замена 2-й нитки напорного канализационного коллектора от КНС-Небуг до территории земельного участка № 27А ул. Приморская с. Небуг	4193,636	4193,64	0,00	0,00
10	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-74 до КК-83 в районе разворотного круга автотранспорта в пос. Тюменский	1685,597	0,00	1685,60	0,00
11	Реконструкция канализационного трубопровода от КК-46 до КК-47 в районе проезда к жилому дому № 3 и дороге к ул. Солнечная пос. Тюменский	475,672	0,00	475,67	0,00
12	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до района участка № 10 КЖЗ «Прибой» пос. Тюменский	8070,822	0,00	0,00	8070,82
13	Всего	14425,73	4193,64	2161,27	8070,82
14	Итого по программе	24685,30	7281,63	4400,98	13002,69

7. Источники финансирования ИП

Общая сумма финансовых потребностей МУП «ЖКХ Небугское сельское поселение» на 2024-2026 гг. составит 24685,30 тыс. руб., в том числе:

1) водоснабжение:

за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) – 10259,57 тыс. руб.;

2) водоотведение:

за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) – 14425,73 тыс. руб.

Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, мероприятия программы финансируются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение (технологическое присоединение), в связи с чем расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы не приводится.

8. Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности

Паспорт программы в области энергосбережения и энергетической эффективности на 2024-2026 годы

Таблица 10

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»									
Почтовый адрес			352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небут, ул. Центральная, 7									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Коротунов А.А., тел. (86167) 98-457, e-mail: nebyg-kh@yandex.ru									
Даты начала и окончания действия программы			2024 – 2026 годы									
Год	Затраты на реализацию программы, млн, руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)								
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды				
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР реализации программы		
	всего	в том числе капитальные		т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета без	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	
2022	0	0	0	0	0	0	0	Прочей хозяйственной деятельности, кроме регулируемых видов деятельности, предприятие не ведет				
2024	0	0	0	0	0	0	0					
2025	0	0	0	0	0	0	0					
2026	0	0	0	0	0	0	0					
ВСЕГО	0	0	0	0	0	0	0					

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024 – 2026 годы

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	Базовый год - 2022	2024	2025	2026
1	Целевые показатели							
1.1.	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	нет сведений	нет сведений	100	100	100	100
1.2.	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств (максимальное значение)	%			25	25	25	25
1.3.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (минимальное значение)	%			75	75	75	75
1.4.	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%			100	100	100	100

3	Применение осветительных устройств с использованием светодиодов	Целевой показатель достигнут – 75 %
4	Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Целевой показатель достигнут – 100 %, ответственными лицами организации проводятся еженедельная агитационная работы с персоналом по вопросу энергосбережения и энергетической эффективности

9. В таблице 13 приведен расчет налога на добавленную стоимость, по холодному водоснабжению и водоотведению.

Таблица 13

№ п/п	Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	Всего
Водоснабжение					
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.	3088,00	2239,71	4931,87	10259,57
2	Налогооблагаемая база, тыс. руб.	3088,00	2239,71	4931,87	10259,57
3	Ставка налога на добавленную стоимость, %	20,00	20,00	20,00	-
4	Сумма налога на добавленную стоимость, тыс. руб.	772,00	559,93	1232,97	2564,89
Водоотведение					
5	Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.	4193,64	2161,27	8070,82	14425,73
6	Налогооблагаемая база, тыс. руб.	4193,64	2161,27	8070,82	14425,73
7	Ставка налога на добавленную стоимость, %	20,00	20,00	20,00	-
8	Сумма налога на добавленную стоимость, тыс. руб.	1048,41	540,32	2017,71	3606,43

10. В таблице 14 приведен предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м³/сут.).

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024	2025	2026	Всего
1	Водоснабжение					
1.1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	3088,00	2239,71	4931,87	10259,57
1.2	Расходы на уплату налога на добавленную стоимость	тыс. руб.	617,60	447,94	986,37	2051,91
1.3	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы	тыс. руб.	3705,60	2687,65	5918,24	12311,49
1.4	Объем подключаемой нагрузки	м³/сут	304,227			304,227
1.5	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (с НДС)	руб./м3/сут	40468,10			
2	Водоотведение					
1.1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	4193,64	2161,27	8070,82	14425,73
1.2	Расходы на уплату налога на добавленную стоимость	тыс. руб.	838,73	432,25	1614,16	2885,15
1.3	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы	тыс. руб.	5032,36	2593,52	9684,99	17310,87
1.4	Объем подключаемой нагрузки	м³/сут	422,702			422,70
1.5	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (с НДС)	руб./м3/сут	40952,90			

11. Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» за 2022 год представлен в таблицах 15 и 16.

Инвестиционная программа МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на период 2021-2023 годы Небугского сельского поселения утверждена приказом от 28.10.2020 № 6/2020-ип.

Таблица 15

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения		
Наименование показателя	Плановые значения показателей	Фактические значения показателей
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,69	0,99
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,67	0,66
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,75	0,00
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	26,22	25,54
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м³*	1,41	1,41
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения		
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	12,50	25,00
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	6,76	4,72
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м³*	0,8665	0,8665

Таблица 16

№	Наименование мероприятия, адрес объекта	Ед. изм.	Объем-ные показа-тели	Объемные показатели (факт предыду-щих лет)	Натуральные показатели		Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Финансо-вые потреб-ности (факт предыду-щих лет)	Стоимостные пока-затели	
					2022 год				2022 год	
					План	Факт			План	Факт
Холодное водоснабжение										
Инвестиционный проект по подключению новых объектов к системе водоснабжения										
1	Реконструкция водовода от колодца в районе федеральной трассы до поворота на войсковую часть с. Агой	м	510,00	0	255,0	0	3518,16	0	1791,04	0
2	Реконструкция водовода от ООО «Лазурит» до ООО «Торес» с. Агой	м	482,00	436	241,0	0	2278,35	3554,014	1159,87	0
3	Реконструкция водовода от гаражного кооператива до дома № 8а по ул. Школьная, с. Агой	м	300,00	300	0,0	0	720,96	985,00	0,00	0
4	Реконструкция водовода от водозабора до ж/д № 5 по ул. Спортивная, с. Небуг	м	420,00	0	206	0	1861,01	0	913,15	0
5	Всего по водоснабжению	-	-	-	-	-	8378,48	4539,01	3864,06	0
Водоотведение										
Инвестиционный проект по подключению новых объектов к системе водоснабжения										
6	Реконструкция участка канализационного трубопровода в районе ж.д. № 5, пос. Тюменский	м	38	0	0,0	0	308,27	0	0,00	0
7	Строительство канализационного трубопровода от дома № 39, ул. Центральная до колодца ж.д. № 7, ул. Центральная, с. Небуг	м	360	0	0,0	0	3615,30	0	0,00	0
8	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС 3 до камеры гашения очистных сооружений пос. Тю-менский	м	530,00	0	0,0	0	2121,20	0	0,00	0
9	Реконструкция канализационного трубопровода в районе ж.д. № 1-3, пос. Тюменский	м	34,50	0	0,0	0	325,05	0	0,00	0
10	Реконструкция канализационного трубопровода в районе ж.д. № 9, 10, КНС-3 пос. Тюменский	м	92,00	0	92,0	0	1031,12	0	1031,12	0
11	Реконструкция канализационного трубопровода в районе ж.д. № 7	м	93,00	0	93,0	0	1137,44	0	1137,44	0
12	Всего по водоотведению	-	-	-	-	-	8538,38	0	2168,56	0
13	Итого по водоснабжению и водоотведению	-	-	-	-	-	16916,86	4539,01	6032,62	0
14	Налог на прибыль	-	-	-	-	-	4229,22	1134,75	1508,16	0
15	Итого по программе	-	-	-	-	-	21146,08	5673,77	7540,78	0