



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ –
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

от 28.10.2020

№ 6/2020-чи

г. Краснодар

**Об утверждении инвестиционной программы
МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения на территории
Небугского сельского поселения на период 2021 – 2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2021 – 2023 годы в соответствии с приложением.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Руководитель

С.Н. Милованов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края

от 28.10.2020 № 6/2020-44

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения на период 2021 – 2023 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Жилищно-коммунальное хозяйство Небугского сельского поселения» (сокращенное наименование: МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения»).

Местонахождение регулируемой организации: Центральная ул. 7, с. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край, 352831.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: директор Синчило Сергей Кузьмич, телефон (86167) 98-3-53.

Период реализации инвестиционной программы: 2021-2023 годы.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Небугского сельского поселения Туапсинского района, глава – Береснев Артем Викторович.

Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Газовиков ул., 6, с. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край, 352831.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения			
Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы		
	2021	2022	2023
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,69	0,69	0,69
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,67	0,67	0,67
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,78	0,75	0,73
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	26,22	26,22	26,22
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м ³ *	1,41	1,41	1,41
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения			
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	12,50	12,50	12,50
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	6,76	6,76	6,76
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м ³ *	0,8665	0,8665	0,8665
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды; очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.			

Основанием для разработки инвестиционной программы (далее – ИП) МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» является техническое задание на разработку ИП, утвержденное постановлением администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района от 11.09.2020 № 195, схемы водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения Туапсинского района, утвержденные постановлением администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района от 25.09.2020 № 62.

ИП сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов

технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения Туапсинского района согласно требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий ИП по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения приведен в таблице 3 и сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения. Перечень подключаемых объектов в период реализации ИП представлен в таблицах 1, 2.

Условные обозначения ИП: КН – кадастровый номер, ЗУ – земельный участок с видом разрешенного строительства, КНС – канализационная насосная станция.

1. Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоснабжения

Таблица 1

№ п/п	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты технических условий (при наличии))	Подключаемая нагрузка, м³/сут.	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя
2021 год			1) Реконструкция водовода от колодца в районе федеральной трассы до поворота на войсковую часть с. Агой 2) Реконструкция водовода от ООО «Лазурит» до ООО «Торес», с. Агой
1	ЗУ с КН 23:33:0907001:4065, с. Агой, мкр. «Веста», ТУ от 18.02.2019 № 117	6	
2	ЗУ площадью 1310 м² с КН 23:33:0108003:458, ТУ от 21.08.2017 № 1299	4	
3	ЗУ площадью 3054 м² с КН 23:33:0108003:456, ТУ от 21.08.2017 № 1300	4	
4	ЗУ площадью 6082 м² с КН 23:33:0108003:457, ТУ от 21.08.2017 № 1301	4	
5	ЗУ площадью 4127 м² с КН 23:33:0108003:444, ТУ от 21.08.2017 № 1302	4	

6	ЗУ с КН 23:33:0108003:422, пос. Тюменский, ТУ от 21.01.2019 № 28	5	
7	ЗУ с КН 23:33:0904001:1154 в районе дома 15, пос. Тюменский, ТУ от 08.11.2019 № 904	1	
Итого 2021 год		28	
2022 год			1) Реконструкция водовода от колодца в районе федеральной трассы до поворота на войсковую часть с. Агой 2) Реконструкция водовода от ООО «Лазурит» до ООО «Торес», с. Агой 3) Реконструкция водовода от водозабора до жилого дома № 5 по ул. Спортивной, с. Небуг
8	ЗУ № 18Б, ул. Приморская, с. Небуг, ТУ от 20.02.2020 № 156	30,36	
9	ЗУ с КН 23:33:1702001:0004 для строительства и эксплуатации комплекса дорожного сервиса по адресу: курорт Небуг, автодорога М-27 «Джубга-Сочи» км 44+240 слева, ТУ от 28.05.2020 № 350	1	
Итого 2022 год		31,36	1) Реконструкция водовода от колодца в районе федеральной трассы до поворота на войсковую часть с. Агой 2) Реконструкция водовода от ООО «Лазурит» до ООО «Торес», с. Агой 3) Реконструкция водовода от гаражного кооператива до жилого дома № 8а по ул. Школьной, с. Агой 4) Реконструкция водовода от водозабора до жилого дома № 5 по ул. Спортивной, с. Небуг
2023 год			
10	ЗУ с КН 23:33:0109001:190, примыкающий к аквапарку с. Небуг, ТУ от 16.08.2018 № 1011	150	
Всего		209,36	

Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоотведения

Таблица 2

Таблица 2

№ п/п	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты технических условий (при наличии))	Подключаемая нагрузка, м³/сут.	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя
2021 год			1) Реконструкция участка канализационного трубопровода в районе ж.д. № 5, пос. Тюменский, ДУ-200 мм, L-38 м 2) Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС 3 до камеры гашения очистных сооружений пос. Тюменский 3) Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилого дома № 7, пос. Тюменский
1	ЗУ с КН 23:33:0907001:4065, с. Агой, мкр. «Веста», ТУ от 18.02.2019 № 117	6	
2	ЗУ площадью 1310 м² с КН 23:33:0108003:458, ТУ от 21.08.2017 № 1299	4	
3	ЗУ площадью 3054 м² с КН 23:33:0108003:456, ТУ от 21.08.2017 № 1300	4	
4	ЗУ площадью 6082 м² с КН 23:33:0108003:457, ТУ от 21.08.2017 № 1301	4	
5	ЗУ площадью 4127 м² с КН 23:33:0108003:444, ТУ от 21.08.2017 № 1302	4	
6	ЗУ с КН 23:33:0108003:422, пос. Тюменский, ТУ от 21.01.2019 № 28	5	
Итого 2021 год		27	
2022 год			1) Реконструкция канализационного трубо-

7	ЗУ № 18Б, ул. Приморская, с. Небуг, ТУ от 20.02.2020 № 156	30,36	провода в районе ж.д. № 7, пос. Тюменский 2) Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 9, 10, КНС-3 пос. Тюменский
Итого 2022 год		30,36	
2023 год			1) Строительство канализационного трубопровода до дома № 39, ул. Центральная до колодца жилого дома № 7, ул. Центральная, с. Небуг
8	ЗУ с КН 23:33:0109001:190, примыкающий к аквапарку с. Небуг, ТУ от 16.08.2018 № 1011	150	
Всего		207,36	

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	График реализации мероприятий в натуральных величинах		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения								
	Не планируется							
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	Не планируется							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения								
1	Реконструкция водовода от колодца в районе федеральной трассы до поворота на войсковую часть с. Агой	Протяженность	м	510,00	510,00	255,00	255,00	
		Диаметр	мм	300,00	300,00	300,00	300,00	
		Материал		Сталь	ПЭ100SDR11			
2	Реконструкция водовода от ООО «Лазурит» до ООО «Торес», с. Агой	Протяженность	м	362,00	362,00	181,00	181,00	
		Диаметр	мм	200,00	200,00	200,00	200,00	
		Материал		Сталь	Сталь			
		Протяженность	м	120,00	120,00	60,00	60,00	
		Диаметр	мм	250,00	250,00	250,00	250,00	
3	Реконструкция водовода от гаражного кооператива до дома № 8а по ул. Школьной, с. Агой	Материал		Сталь	ПЭ100SDR17			
		Протяженность	м	300,00	300,00			300,00
		Диаметр	мм	100,00	100,00			100,00
4	Реконструкция водовода от водозабора до жилого дома № 5 по ул. Спортивной, с. Небуг	Материал		Сталь	ПЭ100SDR17			
		Протяженность	м	420,00	420,00		210,00	210,00
		Диаметр	мм	200,00	200,00		200,00	200,00
		Материал		Сталь	Сталь			

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 4

№ п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование показателя (мощность, протяжен- ность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	До реализа- ции меропри- ятия	После реали- зации меро- приятия	График реализации мероприятий в натуральных величинах		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строи- тельства абонентов								
1.1. Строительство новых сетей водоотведения								
1	Строительство канализационного трубопровода от дома № 39, ул. Центральная до колодца жилого дома № 7, ул. Центральная, с. Небуг	Протяженность	м	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
		Диаметр	мм	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		Диаметр	мм	0,00	Пластик (Корсис SN8)			
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
	Не планируется							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения								
2	Реконструкция участка канализационного трубопро- вода в районе жилого дома № 5, пос. Тюменский	Протяженность	м	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
		Диаметр	мм	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		Материал		Керамика	Пластик (Корсис SN8)			
3	Реконструкция напорного канализационного коллек- тора от КНС 3 до камеры гашения очистных соору- жений пос. Тюменский	Протяженность	м	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
		Диаметр	мм	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		Материал		Сталь	Сталь			
		Протяженность	м	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
		Диаметр	мм	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		Материал		Сталь	Пластик (ПЭ100 SDR11)			
4	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 1-3, пос. Тюменский	Протяженность	м	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
		Диаметр	мм	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		Протяженность	м	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
		Диаметр	мм	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		Материал		Керамика	Пластик (Корсис SN8)			
5	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 9, 10, КНС-3 пос. Тюмен-	Протяженность	м	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		Диаметр	мм	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00

ский		Протяженность	м	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		Диаметр	мм	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		Материал		Керамика	Пластик (Корсис SN8)			
6	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилого дома № 7, пос. Тюменский	Протяженность	м	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		Диаметр	мм	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Протяженность	м	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00
		Диаметр	мм	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Материал		Сталь	Пластик (Корсис SN8)			
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения								
	Не планируется							
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	Не планируется							
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения износа существующих объектов								
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения								
	Не планируется							
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
	Не планируется							
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий								
	Не планируется							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения								
	Не планируется							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
	Не планируется							
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций								
	Не планируется							
Группа 7. Мероприятия по приведению качества сточных вод в соответствие с установленными требованиями								
	Не планируется							
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов								
	Не планируется							

3. Описание мероприятий и обоснование необходимости их выполнения

Таблица 5

№ п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)
1	2	3	4
Водоснабжение			
1	Реконструкция водовода от колодца в районе федеральной трассы до поворота на войсковую часть с. Агой	Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 510 м с заменой стальных труб диаметром 300 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра	Схема водоснабжения Небугского сельского поселения, таблица 16, подключение новых абонентов
2	Реконструкция водовода от ООО «Лазурит» до ООО «Торес», с. Агой	Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 362 м с заменой стальных труб диаметром 200 мм на стальные трубы того же диаметра и замену 120 м стальной трубы диаметром 250 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра	Схема водоснабжения Небугского сельского поселения, таблица 16, подключение новых абонентов
3	Реконструкция водовода от гаражного кооператива до дома № 8а по ул. Школьной, с. Агой	Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 300 м с заменой стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра	Схема водоснабжения Небугского сельского поселения, таблица 16, подключение новых абонентов
4	Реконструкция водовода от водозабора до жилого дома № 5 по ул. Спортивной, с. Небуг	Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 420 м с заменой стальных труб, диаметром 200 мм на стальные трубы того же диаметра с изготовлением и монтажом опорных стоек и усилением металлических конструкций фермы	Схема водоснабжения Небугского сельского поселения, таблица 16, подключение новых абонентов
Водоотведение			
5	Реконструкция участка канализационного трубопровода в районе жилого дома № 5, пос. Тюменский	Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 38 м с заменой керамических труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра	Схема водоотведения Небугского сельского поселения, п. 3, таблица 23, подключение новых абонентов
6	Строительство канализационного трубопровода от дома № 39, ул. Центральная до колодца жилого дома № 7, ул. Центральная, с. Небуг	Строительство новых полиэтиленовых сетей водоотведения протяженностью 360 м, диаметром 300 мм	Схема водоотведения Небугского сельского поселения, п. 4, таблица 23, подключение новых абонентов
7	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС 3 до камеры гашения очистных сооружений пос. Тюменский	Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 498 м с заменой стальных труб диаметром 150 мм на стальные трубы того же диаметра и стальных труб протяженностью 32 м диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра	Схема водоотведения Небугского сельского поселения, п. 5, таблица 23, подключение новых абонентов
8	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 1-3, пос. Тюменский	Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 12,5 м с заменой керамических труб, диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра и керамических труб протяженностью 22 м, диаметром 300 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра	Схема водоотведения Небугского сельского поселения, п. 7, таблица 23, подключение новых абонентов
9	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 9, 10, КНС-3 пос. Тюменский	Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 32 м с заменой керамических труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра и керамических труб	Схема водоотведения Небугского сельского поселения, п. 8, таблица 23, подключение

		протяженностью 60 м диаметром 250 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра	новых абонентов
10	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилого дома № 7, пос. Тюменский	Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 36 м с заменой стальных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра и стальных труб протяженностью 57 м диаметром 300 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра	Схема водоотведения Небугского сельского поселения, п. 9, таблица 23, подключение новых абонентов

4. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения		
		2018	2019	2020	2021
1	Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %				
1.1	водопроводные сети	68,72	63,50	62,68	61,10
1.2	водозаборные сооружения	75,00	77,47	79,20	81,00
2	Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %				
2.1	водопроводные сети	68,72	72,40	73,88	75,20
2.2	водозаборные сооружения	75,00	77,47	79,20	81,00
3	Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы, %				
3.1	канализационные сети	74,34	71,38	70,16	68,91
3.2	канализационные станции	85,00	86,12	87,46	88,94
4	Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы, %				
4.1	канализационные сети	74,34	76,21	78,67	80,79
4	канализационные станции	85,00	86,12	87,46	88,94

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

Таблица 7

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
1	2	3	4	5	6
Перечень мероприятий по водоснабжению, связанных с подключением абонентов					
1	Реконструкция водовода от колодца в районе федеральной трассы до поворота на войсковую часть с. Агой	Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 510 м с заменой стальных труб диаметром 300 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра от колодца в районе федеральной трассы до поворота на войсковую часть с. Агой	2021	2022	
		Протяженность 255 м; диаметр 300 мм	2021	2021	4 квартал 2021 года
		Протяженность 255 м; диаметр 300 мм	2022	2022	4 квартал 2022 года
2	Реконструкция водовода от ООО «Лазурит» до ООО «Торес», с. Агой	Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 362 м с заменой стальных труб диаметром 200 мм на стальные трубы того же диаметра и замену 120 м стальной трубы диаметром 250 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра от ООО «Лазурит» до ООО «Торес», с. Агой	2021	2022	
		Протяженность 181 м; диаметр 200 мм	2021	2021	4 квартал 2021 года
		Протяженность 60 м; диаметр 200 мм	2022	2022	4 квартал 2022 года
		Протяженность 181 м; диаметр 250 мм	2021	2021	4 квартал 2021 года
		Протяженность 60 м; диаметр 250 мм	2022	2022	4 квартал 2022 года
3	Реконструкция водовода от гаражного кооператива до дома № 8а по ул. Школьной, с. Агой	Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 300 м с заменой стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы того же диаметра от гаражного кооператива до дома № 8а по ул. Школьной, с. Агой	2023	2023	4 квартал 2023 года
4	Реконструкция водовода от водозабора до жилого дома № 5 по ул. Спортивной, с. Небуг	Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 420 м с заменой стальных труб диаметром 200 мм на стальные трубы того же диаметра с изготовлением и монтажом опорных стоек и усилением металлических конструкций фермы от водозабора до жилого дома № 5 по ул. Спортивной, с. Небуг	2021	2021	4 квартал 2021 года
		Протяженность 210 м; диаметр 200 мм	2022	2022	4 квартал 2022 года
		Протяженность 210 м; диаметр 200 мм	2023	2023	4 квартал 2023 года
Перечень мероприятий по водоотведению, связанных с подключением абонентов					

5	Реконструкция участка канализационного трубопровода в районе жилого дома № 5, пос. Тюменский	Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 38 м с заменой керамических труб диаметром 200 мм на полипропиленовые трубы того же диаметра в районе жилого дома № 5, пос. Тюменский	2021	2021	4 квартал 2021 года
6	Строительство канализационного трубопровода от дома № 39, ул. Центральная до колодца жилого дома № 7, ул. Центральная, с. Небуг	Строительство новых полипропиленовых сетей водоотведения протяженностью 360 м диаметром 300 мм от дома № 39, ул. Центральная до колодца жилого дома № 7, ул. Центральная, с. Небуг	2023	2023	4 квартал 2023 года
7	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС 3 до камеры гашения очистных сооружений пос. Тюменский	Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 498 м с заменой стальных труб, диаметром 150 мм на стальные трубы того же диаметра и стальных труб протяженностью 32 м диаметром 150 мм на полипропиленовые трубы того же диаметра от КНС 3 до камеры гашения очистных сооружений пос. Тюменский	2021	2021	4 квартал 2021 года
8	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 1-3, пос. Тюменский	Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 12,5 м с заменой керамических труб диаметром 200 мм на полипропиленовые трубы того же диаметра и керамических труб протяженностью 22 м диаметром 300 мм на полипропиленовые трубы того же диаметра в районе жилых домов № 1-3, пос. Тюменский	2021	2021	4 квартал 2021 года
9	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 9, 10, КНС-3 пос. Тюменский	Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 32 м с заменой керамических труб диаметром 200 мм на полипропиленовые трубы того же диаметра и керамических труб протяженностью 60 м диаметром 250 мм на полипропиленовые трубы того же диаметра в районе жилых домов № 9, 10, КНС-3 пос. Тюменский	2022	2022	4 квартал 2022 года
10	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилого дома № 7, пос. Тюменский	Реконструкция существующих сетей водоотведения протяженностью 36 м с заменой стальных труб диаметром 200 мм на полипропиленовые трубы того же диаметра и стальных труб протяженностью 57 м диаметром 300 мм на полипропиленовые трубы того же диаметра в районе жилого дома № 7, пос. Тюменский	2022	2022	4 квартал 2022 года

6. Расчет финансовых потребностей МУП «ЖКХ Небугское сельское поселение» на реализацию инвестиционной программы в Небугском сельском поселении производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках, в территориальных единичных расценках с учетом индекса изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2020 года;

прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

В инвестиционной программе учтены все суммы без учета НДС.

Для перевода сметной стоимости, рассчитанной в ценах 2020 года, в уровень цен периода инвестирования, использовались индексы-дефляторы согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития Российской Федерации, на соответствующий период.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения производился в несколько этапов:

1 этап – расчет сметной стоимости мероприятий в ценах периода составления;

2 этап – перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2020 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.

Результаты первого этапа – расчет сметной стоимости представлены в таблице 8. Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы составит: по водоснабжению – 7832,36 тыс. руб., по водоотведению – 7911,65 тыс. руб.

Результаты второго этапа – перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлены в таблице 9.

С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы составит: по водоснабжению – 8378,48 тыс. руб., по водоотведению – 8538,38 тыс. руб.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах периода составления

Таблица 8

№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.		
			2021	2022	2023
Перечень мероприятий по водоснабжению, связанных с подключением абонентов					
1	Реконструкция водовода от колодца в районе федеральной трассы до поворота на войсковую часть с. Агой	3331,01	1665,50	1665,51	0
2	Реконструкция водовода от ООО «Лазурит» до ООО «Горес», с. Агой	2157,15	1078,57	1078,58	0
3	Реконструкция водовода от гаражного кооператива до дома № 8а по ул. Школьной, с. Агой	645,89	0	0	645,89
4	Реконструкция водовода от водозабора до жилого дома № 5 по ул. Спортивной, с. Небуг	1698,31	0	849,15	849,16
5	Всего	7832,36	2 744,07	3593,24	1495,05
Перечень мероприятий по водоотведению, связанных с подключением абонентов					
6	Реконструкция участка канализационного трубопровода в районе жилого дома № 5, пос. Тюменский	297,27	297,27	0	0
7	Строительство канализационного трубопровода от дома № 39, ул. Центральная до колодца жилого дома № 7, ул. Центральная, с. Небуг	3238,84	0	0	3238,84
8	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС 3 до камеры гашения очистных сооружений пос. Тюменский	2045,52	2045,52	0	0
9	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 1-3, пос. Тюменский	313,45	313,45	0	0
10	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 9, 10, КНС-3 пос. Тюменский	958,85	0	958,85	0
11	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилого дома № 7, пос. Тюменский	1057,72	0	1057,72	0
12	Всего	7911,65	2656,24	2016,57	3238,84
13	Итого по программе	15744,01	5400,31	5609,81	4733,89

Сметная стоимость инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

Таблица 9

№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.		
			2021	2022	2023
Перечень мероприятий по водоснабжению, связанных с подключением абонентов					
1	Реконструкция водовода от колодца в районе федеральной трассы до поворота на войсковую часть с. Агой	3518,16	1727,12	1791,04	0,00

2	Реконструкция водовода от ООО «Лазурит» до ООО «Горес», с. Агой	2278,35	1118,48	1159,87	0,00
3	Реконструкция водовода от гаражного кооператива до дома № 8а по ул. Школьной, с. Агой	720,96	0,00	0,00	720,96
4	Реконструкция водовода от водозабора до жилого дома № 5 по ул. Спортивной, с. Небуг	1861,01	0,00	913,15	947,86
5	Всего	8378,48	2845,60	3864,06	1668,82
Перечень мероприятий по водоотведению, связанных с подключением абонентов					
6	Реконструкция участка канализационного трубопровода в районе жилого дома № 5, пос. Тюменский	308,27	308,27	0,00	0,00
7	Строительство канализационного трубопровода от дома № 39, ул. Центральная до колодца жилого дома № 7, ул. Центральная, с. Небуг	3615,3	0,00	0,00	3615,30
8	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС 3 до камеры гашения очистных сооружений пос. Тюменский	2121,2	2121,20	0,00	0,00
9	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 1-3, пос. Тюменский	325,05	325,05	0,00	0,00
10	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилых домов № 9, 10, КНС-3 пос. Тюменский	1031,12	0,00	1031,12	0,00
11	Реконструкция канализационного трубопровода в районе жилого дома № 7, пос. Тюменский	1137,44	0,00	1137,44	0,00
12	Всего	8538,38	2754,52	2168,56	3615,30
13	Итого по программе	16916,86	5600,12	6032,62	5284,12

7. Источники финансирования ИП

Общая сумма финансовых потребностей МУП «ЖКХ Небугское сельское поселение» на 2021-2023 гг. составит 16916,86 тыс. руб., в том числе:

1) водоснабжение:

за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) – 8378,48 тыс. руб.;

2) водоотведение:

за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) – 8538,38 тыс. руб.

Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, мероприятия программы финансируются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение (технологическое присоединение), в связи с чем расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы не приводится.

8. Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности
Паспорт программы в области энергосбережения и энергетической эффективности на 2021-2025 годы

Таблица 10

Основание для разработки программы		Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»									
Почтовый адрес		352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, 7									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Коротунов А.А., тел. (86167) 98-457, e-mail: nebug-kh@yandex.ru									
Даты начала и окончания действия программы		2021 – 2025 годы									
Год	Затраты на реализацию программы, млн, руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Топливоно-энергетические ресурсы (ТЭР)						
					При осуществлении регулируемого вида деятельности		При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды		Экономия ТЭР реализации программы		
	всего	в том числе капитальные			Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР реализации программы
2019		0	0	0	т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	
2021	0,0525	0	0	0	0	0,0525	0	0	0	0	
2022	0,0345	0	0	0	0	0,0345	0	0	0	0	
2023	0,0325	0	0	0	0	0,0325	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСЕГО	0,1195	0	0	0	0	0,1195	0	0	0	0	Прочей хозяйственной деятельности, кроме регулируемых видов деятельности, предприятие не ведет

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 – 2025 годы

Таблица 11										
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие показатели по отрасли	Базовый год - 2019	2021	2022	2023	2024	2025
1	Целевые показатели									
1.1.	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%			100	100	100	100	100	100
1.2.	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств (максимальное значение)	%			90	100	100	100	100	100
1.3.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (минимальное значение)	%			50	25	25	25	25	25
1.4.	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%			50	75	75	75	75	75
1.5.	Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов, многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации решения об их сносе или реконструкции	%			50	100	100	100	100	100

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2021 – 2025 годы

Таблица 12

п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы										Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы																Показатели экономической эффективности				Срок амортизации, лет	Затраты (план), тыс. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы	Статья затрат	Источник финансирования						
		сумма затрат		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		всего по годам экономия в указанной размерности	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД %	ЧДД млн. руб.																	
		всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего по годам экономия в указанной размерности	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.												численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.					численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.	численное значение экономии в т.ч.			
1	Оснащение зданий, сооружений, сооружений регуляторной организацией, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	зд.	21	7	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	12	17	-	-	-	-	31	32	33	34	35	36	37
2	Применение осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов)	объект	8	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. В таблице 13 приведен расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией ИП по холодному водоснабжению и водоотведению.

Таблица 13

№ п/п	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	Всего
Водоснабжение					
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.	2845,60	3864,06	1668,82	8378,48
2	Налогооблагаемая база, тыс. руб.	2845,60	3864,06	1668,82	8378,48
3	Ставка налога на прибыль, %	20,00	20,00	20,00	-
4	Сумма налога на прибыль, тыс. руб.	711,40	966,01	417,21	2094,62
Водоотведение					
5	Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.	2754,52	2168,56	3615,30	8538,38
6	Налогооблагаемая база, тыс. руб.	2754,52	2168,56	3615,30	8538,38
7	Ставка налога на прибыль, %	20,00	20,00	20,00	-
8	Сумма налога на прибыль, тыс. руб.	688,63	542,14	903,83	2 134,59

10. В таблице 14 приведен предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м³/сут.).

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	Всего
1	Водоснабжение					
1.1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	2845,60	3864,06	1668,82	8378,48
1.2	Расходы на уплату налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	711,40	966,01	417,21	2094,62
1.3	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы	тыс. руб.	3557,00	4830,07	2086,03	10473,10
1.4	Объем подключаемой нагрузки	м³/сут	28	31,36	150	209,36
1.5	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (без НДС)	руб./м³/сут	50 024,38			
2	Водоотведение					
1.1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	2754,52	2168,56	3615,30	8538,38
1.2	Расходы на уплату налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	688,63	542,14	903,83	2134,60
1.3	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы	тыс. руб.	3443,15	2710,70	4519,13	10672,98
1.4	Объем подключаемой нагрузки	м³/сут	27	30,36	150	207,36
1.5	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (без НДС)	руб./м³/сут	51 470,77			

11. Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» за 2019 год представлен в таблицах 15 и 16.

Инвестиционная программа МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на период 2018-2020 годы Небугского сельского поселения утверждена приказом от 30.11.2017 № 17/2017.

Таблица 15

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения		
Наименование показателя	Плановые значения показателей	Фактические значения показателей
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,7	0,32
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,4	0,65
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,9	0,9
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	26,22	16,19
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м ³ *	1,41	1,6545
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения		
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	8,3	16,67
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	3,6	11
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м ³ *	1,017	0,8292

Таблица 16

№	Наименование мероприятия, адрес объекта	Ед. изм.	Объемные показатели	Объемные показатели (факт предыдущих лет)	Натуральные показатели		Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Финансовые потребности (факт предыдущих лет)	Стоимостные показатели		
					2019 год	Факт			План	Факт	
Холодное водоснабжение											
Инвестиционный проект по подключению новых объектов к системе водоснабжения											
1	Реконструкция сети водоснабжения с. п. Небугское, ул. Набережная, Ø – 150 мм, L – 620 м	м	620+59	0	257+24,5	254,5	2369,03	0	972,08	1336,42	
2	Реконструкция сети водоснабжения с. п. Небугское, ул. Садовая, ул. Совхозная Ø -100 мм, L – 286 м	м	286,00	0	105	213	697,59	0	254,51	757,591	
3	Всего по водоснабжению	-	-	-	-	-	3066,62	0	1226,59	2094,01	
Водоотведение											
Инвестиционный проект по подключению новых объектов к системе водоснабжения											
4	Реконструкция 1-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька» Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, L – 36 м	м	1664 / 36	0	309/7	0	8511,65	0	1572,65	0	
5	Реконструкция 2-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька» Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, протяжённостью 36 м	м	1664 / 36	0	309/7	0	8511,65	0	1572,65	0	
6	Реконструкция канализационных сетей в районе жилого дома №3, ул. Газовиков, с. п. Небугское, Ø – 325 мм, L – 35 м	м	35,00	0	0	35	224,71	0	0	246,907	
7	Реконструкция сетей канализации в районе дома №6, пос. Тюменский с. п. Небугское, Ø – 200 мм, L – 14 м	м	14,00	14	0	0	285,31	210,09	0	0	
8	Всего по водоотведению	-	-	-	-	-	17533,32	210,09	3145,30	246,91	
9	Итого по водоснабжению и водоотведению	-	-	-	-	-	20599,94	210,09	4371,89	2340,92	
10	Налог на прибыль	-	-	-	-	-	5149,99	52,52	1092,97	585,23	
11	Итого по программе	-	-	-	-	-	25749,93	262,61	5464,86	2926,15	